

关于对山东诚光工贸有限公司原料、产品 罐区安全环保提升技术改造项目环境影响 报告表的审批意见

山东诚光工贸有限公司：

经审查，对你公司《山东诚光工贸有限公司原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目环境影响报告表》（山东齐汇·生态环境工程有限公司编制），提出审批意见如下：

一、该项目位于淄博市临淄区朱台镇工业集聚区山东诚光工贸有限公司西厂区内。项目总投资 1100 万元，环保投资 100 万元。项目主要建设内容：淘汰东厂区叔丁醇产品中间罐区内 2 台老旧叔丁醇产品暂存罐，拆除东厂区老旧的甲醇卸车设施。拆除西厂区现有办公室、循环水池，对事故水池进行棚盖覆土施工，对废水池进行改造；在西厂区新建 2 台 1000 立方米内浮顶甲醇储罐、1 台 1000 立方米内浮顶叔丁醇储罐；在西厂区新建甲醇自动化定量卸车系统及叔丁醇自动化定量装车系统。项目建成后，产品方案、原料消耗及产品产能均保持不变，仅储罐总储存能力变大，减少了转运次数，减少了装卸车和开停车的次数。

该项目环境影响报告表及相关材料已在临淄区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施和

满足污染物总量控制要求的前提下，从环境影响角度分析项目建设可行。同意该项目按申报工艺、规模、地点和污染防治措施等进行建设。

二、该项目在日常环境管理中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作：

1. 加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。初期雨水收集后送东厂区现有污水处理设施处理后全部回用于甲醛生产装置，不外排。

2. 加强生产管理，强化源头控制。本项目储罐废气、装车废气及灌装废气等，收集后，利用现有环保设施（水洗预处理+焚烧）处理后通过现有排气筒（DA001/DA002）排放，外排VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1（其他行业II时段）限值要求、甲醇排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2限值要求。另外，焚烧炉产生的氮氧化物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1相关标准。

加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保厂界VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第6部

分：有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018) 表 3 中相关要求。

3. 合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中厂界外声环境 2 类功能区排放限值要求。

4. 按固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目运营期产生的危险废物按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般固体废物暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，须按照相关规定建立完善的记录台账。

5. 该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

6. 加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。

三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。

四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。

五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。

2026年7月24日